Hajnówka, dnia 28.07.2021r.

Zn.spr.: SA.270.17.2021

Załącznik nr 3

Ogólne założenia projektowe do budowy mijanek na drodze leśnej

1. Parametry techniczne projektowanych mijanek:
   - długość całkowita – 65-75 mb (w tym mijanka 23 mb)
   - szerokość mijanki – 3,0 mb
   - szerokość mijanki z drogą 6,0 mb
   - szerokość poboczy – 0,50 mb
2. Budowa mijanek polegać będzie na:
   - wykonaniu robót ziemnych (usunięciu warstwy humusu, wykonaniu nasypów);
   - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku;
   - wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego;
   - na wysokości budowanych mijanek zaplanować wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej poprzez wykonanie warstwy z mieszanki kruszywa niezwiązanego
3. Dojazd pożarowy nr 15 długość ok. 5,75 km ilość mijanek 16-19 szt.
4. Dojazd pożarowy nr 13 długość ok. 7,95 km ilość mijanek 21-25 szt.
5. Dojazd pożarowy nr 16 długość ok. 2,58 km ilość mijanek 8-11 szt.
6. Zadanie należy podzielić na trzy etapy.
7. Informacje dodatkowe:
   - nadleśnictwo posiada mapę do celów projektowych
   - decyzję umarzającą postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Z poważaniem,

Mariusz Agiejczyk

Nadleśniczy

(podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym)